



Schäfli Grabenstrasse (1. Etappe)

Erneuerung Werkleitungen, Fahrbahn und Gehweg Sanierung Kanalisation

Orientierung zum Bauvorhaben

Erneuerung Fahrbahn	Die Kiesfundation der Fahrbahn bleibt bestehen. Es werden die Randabschlüsse und die Asphaltbeläge erneuert. Tragschicht aus Asphaltbelag AC T 22 N (7.0 cm), Deckschicht AC 11 N (3.5 cm).
Öffentliche Beleuchtung	Die öffentliche Beleuchtung wird erneuert, die Kandelaber werden an Ort und Stelle ersetzt.
Erneuerung Wasser	Wo notwendig wird die Wasserleitung samt Hausanschlüsse ersetzt.
Erneuerung EW/TV	Der bestehende EW-Kabelrohrblock wird im gesamten Projektperimeter mit neuen Leerrohren ergänzt. Wo notwendig werden bei dieser Gelegenheit auch die Hausanschlüsse ersetzt.
Sanierung Kanalisation	Die bestehende Mischwasserkanalisation wird später mittels Schlauchreining saniert.

Bauzeiten

1 Etappe	Kalenderwoche 26 (ab 23. Juni 2014) bis anfangs November 2014
2 Etappe	Februar bis Juni 2015, der Deckbelag erfolgt im Sommer 2015 über beide Etappen
Arbeitszeiten	Die Bauarbeiten erfolgen täglich ab 07.00 bis spätestens 18.00 Uhr, evtl. ausnahmsweise Samstags bis 16.00 Uhr.

Am Bau beteiligte und dafür zuständige Personen

Bauherr	Gem. Wallisellen, Abt. Tiefbau und Landschaft, Jacqueline Marbot	044 / 832 62 39
Unsere Partner am Bau	die werke wallisellen ag, Wasser, Thomas Heuberger die werke wallisellen ag, EW, Christoph Netzer	044 / 839 60 60 044 / 839 60 60
Örtliche Bauleitung	Gossweiler Ingenieure AG, Martin Krähenbühl	044 / 802 77 11
Bauunternehmung	Keller-Frei AG, Markus Bleuler, Bauführer	044 / 839 30 90

Zusammen mit der beauftragten Bauunternehmung, Keller-Frei AG, sind wir bestrebt, die unvermeidlichen Störungen so gering wie möglich zu halten. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.