Gemeinde Wallisellen
Abteilung Tiefbau und Landschaft



Oberrebenweg:
Erneuerung Strasse und Werkleitungen
Sanierung Kanalisation

Orientierung zum Bauvorhaben

Sanierung Kanalisation	Der bestehende Kanal wird im Herbst 2015 mit einem Schlauchrelining saniert.
Erneuerung Fahrbahn	Die Kiesfundation wird erneuert, Tragschicht aus Asphaltbelag AC T 22 N (6.5 cm), Deckschicht AC 11 N (3.5 cm) und Randabschlüsse.
Öffentliche Beleuchtung	Die öffentliche Beleuchtung wird erneuert, die Kandelaber werden teilweise neu platziert.
Erneuerung Wasser	In der Fahrbahn wird eine neue Wasserleitung FZM NW 125 mm verlegt.
Erneuerung Gas	Parallel zur Wasserleitung wird eine neue Gasleitung PEH 110 mm verlegt.
Erneuerung EW / TV / Radio / Glasfaser / Telefon	Der Kabelrohrblock wird auf der ganzen Strassenlänge erneuert. Auch die Swisscom nimmt Anpassungen an ihrem Netz vor.

Bauzeit

Dauer	2. März 2015 bis ca. Ende Juli 2015.
Arbeitszeiten	Die Bauarbeiten erfolgen täglich ab 07.00 bis spätestens 18.00 Uhr, evtl. ausnahmsweise Samstags bis 16.00 Uhr.

Am Bau beteiligte und dafür zuständige Personen

Bauherrin	Gemeinde Wallisellen, Abteilung Tiefbau und Landschaft: Jacqueline Marbot	044 / 832 62 39
Unsere Partner am Bau	die werke versorgung wallisellen ag, Wasser und Gas: Rolf Lüssi	044 / 839 60 76
	die werke versorgung wallisellen ag, EW: Nils Rappo	044 / 839 60 61
	Swisscom (Schweiz) AG: Daniel Weber	058 / 223 31 11
Örtliche Bauleitung	Gossweiler Ingenieure AG: Remo Hürlimann	044 / 802 77 11
	die werke versorgung wallisellen ag, EW: Christoph Netzer	044 / 839 60 88
	die werke versorgung wallisellen ag, Wasser und Gas: Thomas Heuberger	044 / 839 60 83
	Swisscom (Schweiz) AG: Kurt Kuhn	058 / 223 90 13
Bauunternehmung	Keller-Frei AG, Sandro Rimini: Bauführer	044 / 839 30 98

Zusammen mit den beauftragten Bauunternehmungen sind wir bestrebt, die unvermeidlichen Störungen so gering wie möglich zu halten. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.